佛山市三水区2026年7月固定资产投资项目审批结果信息公开

单位：万元

序号	项目名称	建设内容	总投资	建设单位	审批形式	审批时间
1	大塘镇大布沙生活污水处理厂二期扩建工程	扩建后处理规模达到4000m³/d，总变化系数Kz=2.00，项目建成后，整个大塘镇大布沙生活污水处理厂设计规模为 8000m³/d。建设内容包括：事故调节池、AAO生物池、二沉池、滤布滤池、紫外消毒系统、辅助用房（包括污泥脱水间、风机房、加药间及配电间）等。	3560.47	佛山市三水区大塘镇城建和水务办公室	审批	2026/7/24
2	高端自动化装配生产线研发及生产项目	本项目规划用地面积23286.23平方米，总建筑面积约60000平方米，建设内容主要为车间、办公综合楼等。本项目将建设成为以高端自动化装配生产线研发制造为核心，为客户提供生产流水线设备、仓储设备、搬运设备、输送设备、LGV智能搬运车、智能储坯器、智能立体升降机、定制设备等系列产品及其部分核心设备配件。	6000	佛山市慧泽智能科技有限公司	备案	2026/7/1
3	佛山明泰绿能能源科技有限公司曹建洪装机容量20KW分布式光伏发电项目	项目屋顶投影面积80.15平方米，光伏建设面积86.8平方米(28张板*3.1m²/ 张=86.8m²),计划建设直流侧21.84kWp,逆变器总容量20KW,依托屋顶进行分布式光伏发电项目建设。拟利用光伏组件、支架、逆变器等产品组成光伏发电系统，拟采用780W晶硅组件，组件品牌名称是Skyworth(创维集团有限公司),采用全额上网模式，建成后平均发电量约为25200度。	9.8	佛山明泰绿能能源科技有限公司	备案	2026/7/1
4	阳江市海粤顺新能源有限公司张凤颜30kW分布式光伏发电项目	阳江市海粤顺新能源有限公司拟在佛山市三水区南山镇六和张屋村15号张凤颜屋顶建设30kW分布式光伏发电项目，使用屋顶面积为120平方米，主要设备采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等，直流侧容量31.2kWp，交流侧容量30kW，采用全额上网模式，平均年发电量3.6万度。	12.48	阳江市海粤顺新能源有限公司	备案	2026/7/1
5	久红生物科技公司年产9000吨日用化学品新建项目	项目建成后年产日用化学品合计9000吨，其中洗发水3400吨、护发素1700吨、身体乳350吨、洗面奶190吨、精华液180吨、按摩膏180吨、烫发膏1200吨、烫发水600吨和染发膏1200吨。项目占地占地面积4468平方米，建筑面积4468平方米，包含生产区、储存区和办公区。	10000	久红生物科技（佛山）有限公司	备案	2026/7/1

序号	项目名称	建设内容	总投资	建设单位	审批形式	审批时间
6	宝月明华综合市场充电站项目	新建8台120kw以上直流充电桩，共16条充电枪，配套不低于8个相连的车位，同时满足16台新能源汽车车充电。建设完成后给当地周边新能源汽车提供充电出行便利，配合即将同步进行建设的新能源光伏电站，实现绿色能源覆盖。	100	深圳市前沿信达产业有限公司	备案	2026/7/1
7	中国石化销售股份有限公司广东佛山石油分公司鲁村充电站新建项目	现中国石化佛山分公司拟在该地块新增充电功能，占地面积332.05平方米，相关建设按照《电动汽车充电站通用要求》（GB/T 29781-2013）要求。充电站将设置1台1250千伏安高压箱变，2台480千瓦一拖八直流充电桩，合计16支充电枪、16个快充充电车位，充电桩设备符合国家标准。	159.15	中国石化销售股份有限公司广东佛山石油分公司	备案	2026/7/2
8	广东佐尔汽车部件制造有限公司二期1000kW分布式光伏发电项目	项目在佛山市三水区乐平镇仁智大道22号1栋、2栋、3栋、4栋广东佐尔汽车部件制造有限公司厂房的建筑物屋顶安装容量1000kW的分布式光伏项目，交流侧容量1000kW，直流侧容量1196.8kWp，占地面积28035.85平方米，建筑面积8673.59平方米，采用自发自用余电上网模式接入电网，由光伏组件、支架、逆变器等产品组成，预计年发电能力为153万度。	500	广东佐尔汽车部件制造有限公司	备案	2026/7/3
9	中国石化销售股份有限公司广东佛山石油分公司大桥东、西及六一村充电站新建项目	中石化佛山公司拟在大桥东充电站新增1台1600千伏安箱式变压器、2台720千瓦分体一拖四直流充电桩，共8支充电枪、3个充电车位，占地350平方米；拟在大桥西充电站将新增1台630千伏安箱式变压器、1台600千瓦分体一拖十直流充电桩，共10支充电枪、10个充电车位，占地200平方米；大桥东、西合计18支充电枪、13个充电车位；拟在六一村充电站设置2台1600千伏安箱式变压器、4台720千瓦分体一拖四直流充电桩、2台120千瓦双枪一体式充电桩，合计20个充电终端、12个充电车位，占地1500平方米。	528.57	中国石化销售股份有限公司广东佛山石油分公司	备案	2026/7/3
10	佛山市祈丰科技有限公司3560千瓦分布式光伏发电项目	在佛山市三水区云东海街道宝云路13号1座、2座、3座、4座、5座屋顶装3560kW分布式光伏发电项目，采用自发自用、余电上网模式接入电网，消纳为90%，由单晶硅光伏组件。交流侧容量3560KW。安装单晶硅620W组件6842块，直流侧容量4242.04kWP，预计年发电能力为5420000度。	600	佛山市祈丰科技有限公司	备案	2026/7/3

序号	项目名称	建设内容	总投资	建设单位	审批形式	审批时间
11	佛山明泰绿能能源科技有限公司（梁鹏锋）20kW分布式光伏发电项目	佛山明泰绿能能源科技有限公司利用佛山市三水区白坭镇富景社区祠巷新村四巷4号的建筑物楼顶建设20kW分布式光伏发电项目，项目采用730瓦光伏组件31块，装机容量合计20千瓦，直流侧容量为22.63千瓦，交流侧容量为20千瓦，建筑屋顶面积约为89平方米。采用全额上网模式，预计年均发电量约33039度。	9	佛山明泰绿能能源科技有限公司	备案	2026/7/7
12	广东立原新材料科技有限公司年产600万平方米光学膜项目	本项目将建设成为光学膜主导产业，是为了解决我国高端光学膜依赖进口的“卡脖子”问题，项目设计年生产能力600万平方米，主要从事液晶超精密涂布光补偿膜生产，广泛应用于折叠屏、液晶显示、OLED、VR、智能终端、汽车电子、车载显示等高端领域。	20000	广东立原新材料科技有限公司	备案	2027/7/8
13	广东灯都在线智能科技有限公司1.0MW分布式光伏发电项目	广东灯都在线智能科技有限公司在佛山市联存医药科技有限公司屋顶投资建设1.0MW分布式光伏发电建设项目，年发电量约为100万度，所发电量采用“自发自用，余电上网”模式，用以增加企业清洁能源使用，达到节能减排的目的。产品技术及系统安装符合相关国家和行业标准。采用1555块770Wp单晶硅组件，直流侧装机容量1197.35kWp，交流侧最大输出为1.0MW。 本项目投资金额约300万元，建筑面积约4019.97平方米，占地面积约19783.72平方米。	300	广东灯都在线智能科技有限公司	备案	2026/7/9
14	华电佛山能源有限公司屋顶光伏项目	在公司一期汽机房、中水深度处理站、一期电气综合楼、锅炉补给水处理站、脱水机间、天然气调压站辅助用房建筑屋顶上建设375kw分布式光伏项目，采用高效晶硅光伏组件、光伏逆变器等相关配套设备。	145.42	华电佛山能源有限公司	备案	2026/7/10
15	白坭镇人民医院综合楼消防整改及完善验收手续工程	该工程所在建筑为白坭镇人民医院综合楼消防整改及完善验收手续工程-工程设计项目，位于佛山市三水区白坭镇府前路12号，原建筑主体工程地上6层，建筑面积10032.26㎡，耐火等级设计为二级，为多层公共建筑。现对首层至六层进行消防整改，面积为9525.85平方米。	132	佛山市三水区白坭镇人民医院	备案	2026/7/13

序号	项目名称	建设内容	总投资	建设单位	审批形式	审批时间
16	江门市海耀顺新能源有限公司（卢润生）36kW分布式光伏发电项目	拟在广东省佛山市三水区乐平镇南联兴仁巷村三巷9号（卢润生）的自建房楼顶上投资建设分布式光伏，总功率为36kW，直流侧容量为36.015kWp，交流侧容量为36kW，拟占用屋顶面积约41.37平方米。该项目主要设备为光伏组件、逆变器、并网箱等电气设备，平均年发电量为4.3万度 ，并网采用“全额发电上网”运行模式。产品技术及系统安装符合行业标准。	14.4	江门市海耀顺新能源有限公司	备案	2026/7/13
17	佛山贝鑫新能源有限公司卢志忠25kW分布式光伏发电项目	拟在佛山市三水区乐平镇南联朝阳巷村二巷1号所在的自建房楼顶上投资建设分布式光伏，总装机容量合计27.01kW，直流侧容量27.01kWp，交流侧容量25kW，拟占用屋顶面积约48平方米。本项目光伏组件采用天合品牌730Wp单晶硅37块，逆变器采用天合品牌1台25kW逆变器1台、天合品牌配电箱1台，支架为钢结构，平均年发电量为32412度 ，并网采用“全额发电上网”运行模式。产品技术及系统安装符合行业标准。	13.5	佛山贝鑫新能源有限公司	备案	2026/7/14
18	佛山市荣高安防科技有限公司智能安防设备生产建设项目	本项目租用厂房面积约3894平方米，主要建设出入口智能安防设备、智能安防门窗等生产线，预计年产600套安防设备。	1000	佛山市荣高安防科技有限公司	备案	2026/7/14
19	佛塑科技三水工业园分布式光伏发电项目（二期）	本项目在佛山佛塑科技集团股份有限公司的佛塑科技三水工业园的彩钢瓦屋面总装设8160KWP，分两期建设，一期低压接入2160KWP，二期高压接入5999kwp，总投资3500万元。现二期装设640Wp单晶硅光伏电池组件9000块，屋面面积约30000m²，交流侧5999kW，直流侧7200kwp，配套建设光伏发电站，总投资2950万元。	2950	广东长粤新能源科技有限公司	备案	2026/7/15
20	台山市阳方新能源科技有限公司（曾志雄）25kW分布式光伏发电项目	拟在广东省佛山市三水区乐平镇华**坳**上华村北二区十一巷3号（曾志雄）的自建房楼顶上投资建设分布式光伏，总功率为25kW，直流侧容量为24.82kWp，交流侧容量为25kW，拟占用屋顶面积约52.26平方米。该项目主要设备为光伏组件、逆变器、并网箱等电气设备，平均年发电量为3万度，并网采用“全额发电上网”运行模式。产品技术及系统安装符合行业标准。	9.9	台山市阳方新能源科技有限公司	备案	2026/7/15

序号	项目名称	建设内容	总投资	建设单位	审批形式	审批时间
21	三水区乐平镇现代智慧农业发展示范区项目	本项目总占地面积约6645.61亩，以高标准农田改造、智慧渔业升级、现代农业设施提升为核心，打造集标准化种养、智慧农业示范、农文旅研学融合、人才孵化培育、闲置资源盘活、和美乡村风貌提升于一体的现代智慧农业示范产业园区。	47717	佛山市三水齐家湖投资发展有限公司	备案	2026/7/16
22	广东祥景智能科技有限公司厂区扩建项目	本项目占地8000平方米，建筑面积43500平方米，主营家具制造；生产、销售：厨柜、衣柜、书柜、卫浴柜等板式家具类产品。	8000	广东祥景智能科技有限公司	备案	2026/7/16
23	佛山市三水区云东海街道虹岭西路以北、映海北路以西地块一项目	本项目总规划用地面积17698.30平方米，总建筑面积约39062.45平方米。主要建设内容包括住宅、商业、地下室、社区配套公共服务用房以及其他配套设施等。	24035.9	佛山市三水云海城市更新投资发展有限公司	备案	2026/7/16
24	吴绮丽住宅楼	地块面积64.67平方米，总建筑面积约375平方米（其中：地上：310㎡ 地下：65㎡），总计容面积约300平方米。地上4层、地下1层为住宅。	100	吴绮丽	备案	2026/7/16
25	餐厨垃圾无害化加工黑水虻饲料项目	项目设计生产能力日处理餐厨垃圾量15吨，配套垃圾分拣、三相分离、制浆等设备，建筑面积500平方米，项目总占地面积10000平方米。生产黑水虻饲料，产品符合T/GDBX 《厨余垃圾生产黑水虻饲料技术规范》要求。	50	广州安芮洁环保科技有限公司	备案	2026/7/17

序号	项目名称	建设内容	总投资	建设单位	审批形式	审批时间
26	高端入户门及节能窗智能化生产线建设项目	本项目占地面积10600平方米，建筑面积10600平方米，计划通过购置智能智能折弯中心、五轴数控端面铣、剪板机、激光切割锯、激光焊接机、开槽机、精雕设备等一批先进智能化生产设备，建设高端入户门及节能窗智能化生产线，形成年产28000樘高端入户门及1400套节能窗的生产能力。通过本项目建设，将显著提高公司的生产能力和生产效率，提升客户的响应速度和客户粘性，进而扩大公司的业务规模和市场占有率。	10300	佛山市星哲智能门业有限公司	备案	2026/7/17
27	佛山明泰绿能能源科技有限公司何东生装机容量12KW分布式光伏发电项目	拟在广东省佛山市三水区云东海街道高丰村何家村一巷1号之2号投资建设分布式光伏。拟采用780瓦光伏组件，总装机容量12.48kW，直流侧容量为12.48kW,交流侧容量为12kW，占建筑面积约为44.12平方米，采用全额上网模式，平均年发电量约为14400度。产品技术及系统安装符合国家和行业标准。	5.61	佛山明泰绿能能源科技有限公司	备案	2026/7/20
28	广东原野食品有限公司1.45MW分布式光伏项目	项目建设总装机容量1.45MW，利用广东原野食品有限公司的5栋建筑屋顶，建设屋顶分布式屋顶光伏光伏发电项目。项目采用2488块高效670W单晶组件，直流侧总装机容量为1667.5KW；项目采用9台150KW的光伏逆变器，1台100KW的光伏逆变器，交流侧总装机容量为1450KW；集中汇流后接入厂区的低压配电房室，采用低压并网方式，实现厂区内自发自用余电上网，项目建成后预计年均发电量约150万千瓦时。	450	腾仕隆能源科技（佛山）有限公司	备案	2026/7/20
29	佛山市丰泽纺织有限公司（染整车间）860kW分布式光伏发电项目	本项目佛山市丰泽纺织有限公司（染整车间）860kW分布式光伏发电项目，采用自发自用、余电上网模式接入电网，消纳90%，由单晶硅光伏组件，其中安装150kW逆变器5台，110kW逆变器1台，合计交流容量860kW。安装单晶硅655W组件1572块，直流侧装机容量1029.66kWp。预计年发电能力为1180000度。	193	佛山市丰泽纺织有限公司	备案	2026/7/21
30	佛山市煌丰商务酒店有限公司100kW分布式光伏发电项目	项目建设在佛山市三水区乐平镇乐平大道14号1栋、2栋的屋面上，建设面积908.81平方米。项目直流侧安装容量为111.15kWp，交流侧最大输出容量为100kW。年发电量为11万千瓦时，系统采用品硅组件，组串式逆变器，项目采用"全部自发自用”方式并网。	30	佛山市煌丰商务酒店有限公司	备案	2026/7/21

序号	项目名称	建设内容	总投资	建设单位	审批形式	审批时间
31	莱之喜化妆品公司年产700吨日用化学品生产项目	项目建成后年产日用化学品合计700吨。项目占地占地面积3096平方米，建筑面积3096平方米，包含生产区、储存区和办公区。	10000	广东莱之喜化妆品有限公司	备案	2026/7/21
32	高端时尚印花布全产业链项目	本项目主要生产纺织印花布料，规划占地49142.56平方米，设计总建筑面积66826.01平方米，购置国内先进技术的低浴比高温高压染色机、拉幅定型机、高速数码印花机等生产设备及其辅助设备，形成年产1亿米高端时尚印花布料的生产能力。本项目需要323.55吨/天的污水排放指标，从本企业名下的9-1号厂区调拨323.55吨/天污水排放指标。	15000	广东彩诗纺织有限公司	备案	2026/7/22
33	佛山市暄辉新能源有限公司西南街道五顶岗村委天湖村东北40号20kW分布式光伏发电项目	佛山市暄辉新能源有限公司拟在佛山市三水区西南街道五顶岗村委天湖村东北40号的屋面上投资建设分布式光伏电站，拟占用屋顶面积约为83.45平方米，本项目采用29块790W的组件，交流侧最大输出为20kW，选用了20kW的逆变器，直流侧容量为22.91kWp，该项目光伏支架为钢结构，预计年平均发电量为2.6万度。采用“全额发电上网”运行模式，产品技术及系统安装符合行业标准。	6	佛山市暄辉新能源有限公司	备案	2026/7/23
34	江门市海耀顺新能源有限公司阳赋兵45kW分布式光伏发电项目	江门市海耀顺新能源有限公司拟在佛山市三水区乐平镇大岗大日头村一巷9号屋顶建设45kW分布式光伏发电项目，使用屋顶面积为91.86平方米，主要设备采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等，直流侧容量43.365kWp，交流侧容量45kW，采用全额上网模式，平均年发电量5.4万度。	17.35	江门市海耀顺新能源有限公司	备案	2026/7/23
35	三水区西南街道片区天然气配套工程	项目全长约3.03公里，管径主要为燃气PE管DE63mm-DE315mm，设计压力为中压及以下，主要采用开挖直埋、定向钻进铺设施工工艺，项目完工后，能满足用户对天然气的用气需求，或能形成区域连通，提高天然气的供气安全。	451	佛山市三水能源有限公司	备案	2026/7/23

序号	项目名称	建设内容	总投资	建设单位	审批形式	审批时间
36	佛山市利斯通机械设备有限公司（佛山绍强智能科技有限公司）380千瓦分布式光伏发电项目	项目位于佛山市三水区云东海街道三水大道中171号的建筑物屋顶上，建设面积5473.5平方米。项目直流侧安装容量为477.1千瓦，交流侧最大输出容量为380千瓦。年发电量为46万千瓦时，系统采用晶硅组件，组串式逆变器，项目采用“自发自用，余电上网”方式并网。	150	佛山市利斯通机械设备有限公司	备案	2026/7/23
37	佛山市三水区5G网络资源基础设施建设项目	新建铁塔基站200基，总占地面积：4000平方米，项目建设内容包括:通信铁塔和通信管道、基站机房及附属设施。	5000	广东省嘉佳大通信科技有限公司	备案	2026/7/24
38	新能源摩托车车轮和新能源汽车配件智能制造项目	项目总投资15000万元，计划建设车间A、车间B、物流雨棚、办公楼、宿舍楼、泵房共6个建筑物。项目建成后，预计新能源车轮150万只，其他改装配件100万只，年产值约25000万元。	15000	佛山市金亚晟金属制造有限公司	备案	2026/7/27
39	佛山市乡村振兴矿山生态修复综合开发利用欢乐洞天文旅配套市政工程项目	项目占地约124亩，拟建设生态停车场有3266个停车位，其中包含大巴车位12个、充电车位36个，配套商业面积为1976平方米。	2986	佛山市东河瑞丰土地管理有限公司	备案	2026/7/27
40	佛山市晶润达玻璃有限公司中空玻璃建设项目	项目租赁厂房用地面积为2780平方米，建筑面积为2780平方米，主要生产中空玻璃，年生产中空玻璃10万平方米/年，仅对外购的玻璃原片进行加工成中空玻璃，建设一体化生产线区、成品及原材料区、办公区、化学品仓、一般固废暂存间、危废暂存间，配套废水、废气治理设施等。生产设备：玻璃自动上片台、卧式单边机、玻璃转换台、玻璃自动检测台、玻璃清洗机、铝条折弯机、分子筛灌装机、丁基胶涂布机、双组分涂胶机、烘干线。原辅材料：玻璃原片、硅酮密封胶(A组分)、硅酮密封胶(B组分)、丁基胶、分子筛、铝条、清洗剂（洗洁精）。	800	佛山市晶润达玻璃有限公司	备案	2026/7/27

序号	项目名称	建设内容	总投资	建设单位	审批形式	审批时间
41	佛山粤阳能源科技有限公司90kW分布式光伏发电项目	本项目建设于佛山市三水区乐平镇南边工业大道23号的建筑屋顶，光伏建筑面积为534平方米，光伏直流侧容量为114.4千瓦，交流侧容量为90千瓦。年发电是约为11万千瓦时，所发电能为酒店首选用电，自发自用，余电上网，提升公司节能降耗能力，主要采用国家认证的光伏组件、逆变器、配电箱、电缆、防雷和支架。	25	佛山粤阳能源科技有限公司	备案	2026/7/27
42	坎德拉新能源科技（佛山）有限公司新建飞轮储能系统生产建设项目（一期）	本项目规划总用地面积35594.2平方米，预计场区规划总建筑面积23519.06平方米，主要建设精密机械加工中心、测试中心、数字化装配中心、电机生产中心、仓储物流中心，年产500套/500MW飞轮储能系统。	103000	坎德拉新能源科技（佛山）有限公司	备案	2026/7/27
43	广东威麦家居科技有限公司1170kW分布式光伏发电项目	本项目建设于佛山市三水区乐平镇创新大道9号7座的建筑屋顶，光伏建筑面积为7346.62平方米，光伏直流侧容量为1406.16千瓦，交流侧容量为1170千瓦。年发电是约为140万千瓦时，所发电能为酒店首选用电，自发自用，余电上网，提升公司节能降耗能力，主要采用国家认证的光伏组件、逆变器、配电箱、电缆、防雷和支架。	280	广东威麦家居科技有限公司	备案	2026/7/28
44	佛山市汇翔纺织有限公司扩建项目（一期）	项目总投资14000.0万元，拟在一栋现有六层生产车间进行增资扩产，占地面积10088.79平方米，总建筑面积20000.0平方米；项目拟新增整经机、络筒机、联合浆染机、球经机、绳染机、上浆机、分纱机等主要生产设备及其相应配套设备，项目投产后将年产牛仔色纱8000.0吨，年产值7000.0万元，工业增加值2100.0万元。	14000	佛山市汇翔纺织有限公司	备案	2026/7/28
45	佛山市永坚达实业有限公司厂房改建和五金搪瓷制品项目	项目占地面积5900平方米，建筑面积17700平方米。拆除旧厂房并原址新建一座三层厂房，规划建设五金制品生产线三条，搪瓷生产线两条。项目建成后，年产五金制品5000吨、搪瓷制品300万件。	5000	佛山市永坚达实业有限公司	备案	2026/7/28

序号	项目名称	建设内容	总投资	建设单位	审批形式	审批时间
46	南山镇现代农业产业转型项目	本项目聚焦现代农业产业转型方向，依托4628亩连片化整理耕地和180亩箭叶淫羊藿种植基地，部署卫星遥感监测、智能灌溉决策及区块链农产品溯源等数字化手段，推动特色中药材种植从育苗、田间管理到采收加工的全流程智慧化管控。建设用地整理后新建约53334平方米智慧园区，集成环境智能调控、自动化分拣包装和智能仓储系统，实现高价值药材及特色农产品的就地初加工、分级包装与冷链储运全链条数字化协同；同步搭建农业产业大数据管理平台，汇聚生产、加工、溯源、销售全链条数据，形成可复制的现代农业数字化转型典型应用场景。	48730	佛山市三水区康城农业发展有限公司	备案	2026/7/29
47	白坭镇现代农业产业转型项目	本项目聚焦现代农业产业转型领域，创新构建现代设施农业与智慧农业融合发展示范区。依托1612亩连片耕地，建设智能温室、水肥一体化系统及AI作物生长模型，打造精准种植基地；升级286亩药食同源康养基地，引入环境智能调控与质量溯源体系。同步推进产业载体智慧化改造，建设用地整理后新建约76000平方米智慧园区，部署物联网感知体系与数字孪生管理平台，实现生产、加工、仓储全链条智能化。项目建设以AI决策为核心，融合卫星遥感监测、智能灌溉与病虫害预警，全面提升农业资源利用效率，为区域农业现代化提供可复制的新样本。	40388	佛山市三水区产发西江土整投资开发有限公司	备案	2026/7/29
48	佛山市奥德泰汽车技术设备制造有限公司330kW光伏发电项目	项目建设地在佛山市三水区乐平镇基业大道3号2座，项目面积2020平方米，占地面积2020平方米，项目安装容量330kW光伏发电，年发电量预计48万千瓦时，采用晶硅组件、组串式逆变器，项目采用自发自用，余电上网方式并网。	200	佛山市风泽新能源科技有限公司	备案	2026/7/29
49	佛山市中南罗森玻璃有限公司玻璃制品扩建项目	项目土地面积104868.2平方米，已建成建筑物8幢，已共计12万平方米， 现因扩大生产需要，计划建设车间、环保设施房、门卫室等6个建筑物，扩建筑面积1.5万平方米。	2500	佛山市中南罗森玻璃有限公司	备案	2026/7/29

序号	项目名称	建设内容	总投资	建设单位	审批形式	审批时间
50	佛山市鸿安消防器材有限公司屋顶399.1千瓦分布式光伏电站安装	项目规划设计装机容量为399.1千瓦分布式光优电站，占地面积2720㎡，建设分布式光伏发电项目，项目采用自发自用，余电上网的模式，年发电量0.005亿千瓦时。安装650瓦的光伏板616块，直流容量400.4千瓦，交流容量400千瓦、2台150千瓦的逆变器、1台100千瓦的逆变器，安装光伏支架及线缆等。	88	佛山市鸿安消防器材有限公司	备案	2026/7/29
51	高端卫生乳胶芯材生产项目	企业主要产品是卫生乳胶芯材，当前国内居民人均可支配收入稳步提升，消费结构持续优化，基础消费占比下降，品质消费、健康消费占比持续攀升。数据显示，2025年中国整体乳胶行业市场规模接近480亿元，预计2030年突破720亿元，年均复合增长率维持在8.5%左右。其中乳胶芯体作为核心配套部件，伴随下游床垫、枕芯产品的市场扩容，保持稳定增长太势，2026年细分市场规模预计突破150亿元，年均增速维持9%-11%。	15000	佛山市美源卫生用品有限公司	备案	2026/7/30
52	佛山市三水区零碳园区项目	主要建设内容包括：一是收购南新太阳能公司光伏资产，投资约1.5亿元，实现园区绿电规模化供应；二是新建重卡超充站及光储充系统，占地约20亩，投资约0.08亿元，满足重型电动车辆快速充电需求；三是配套实施园区节能降碳管理优化工程，投资约0.42亿元，涵盖智慧能源管控平台、建筑节能改造、分布式储能及碳足迹监测等设施。项目建成后，预计年发绿电约1600万度，年减排二氧化碳约1.3万吨，有效提升园区能源利用效率，打造可复制、可推广的零碳园区示范标杆，助力区域“双碳”目标实现。	20000	佛山市三水海江建设投资有限公司	备案	2026/7/30
53	佛山贝鑫新能源有限公司何信联40kW分布式光伏发电项目	拟在佛山市三水区乐平镇南联下黄村2号所在的自建房楼顶上投资建设分布式光伏，总装机容量合计43.8kW，直流侧容量43.8kWp，交流侧容量40kW，拟占用屋顶面积约117.5平方米。本项目光伏组件采用天合品牌730Wp单晶硅60块，逆变器采用天合品牌1台40kW逆变器、天合品牌配电箱1台，支架为钢结构，平均年发电量为52560度 ，并网采用“全额发电上网”运行模式。产品技术及系统安装符合行业标准。	21.9	佛山贝鑫新能源有限公司	备案	2026/7/30

序号	项目名称	建设内容	总投资	建设单位	审批形式	审批时间
54	佛山市三水区乐平镇医养项目	以“1个智慧养老平台”为中枢，提速建设三水中部养老中心，并联动齐家湖社区、南边社区养老服务站，通过链接国资资源与邻近医院医疗力量，探索“医养结合”社区养老服务新模式。建设内容涵盖中部养老中心主体工程、社区适老化改造、智能照护设备配置及远程医疗会诊系统，同步完善老年食堂、康复理疗室等配套设施。项目建成后，将形成“区级中心—社区站点—居家上门”三级服务网络，有效覆盖周边5万老年人口，提供生活照料、健康管理、精神关爱等一体化服务，打造“医中有养、养中有医”的普惠养老示范标杆。	7519	佛山市三水海江建设投资有限公司	备案	2026/7/30
55	佛山市三水区乐平镇揽月1号改造项目	本项目为文体综合体改造升级工程，由乐平国企与高新区第一小学统筹打造，改造总面积6,500平方米，总投资约8,000万元。项目以服务群众全民健身为首要目标，对既有空间进行适老化、适儿化及全龄友好型改造，重点建设标准化室内运动场馆（含篮球、羽毛球、乒乓球等）、智能健身区、环形步道及体质监测中心，同时配套设置便民服务驿站、轻食水吧及基础教育培训室，满足运动后休憩与简单学习需求。改造后，将优先面向周边社区居民开放，有效补齐区域公共健身设施短板，日均服务群众可达300人次以上。	8000	佛山市三水海江建设投资有限公司	备案	2026/7/30
56	佛山市顺协盈塑料制品有限公司PE薄膜生产项目	项目年产塑料薄膜1000吨。项目购置吹膜机、混料机、破碎机、冷却塔、空压机、分切机等生产设备开展塑料薄膜高效生产，项目完成后，预计年产值达到3000万元，计划五年内实现高科技生产。	1500	佛山市顺协盈塑料制品有限公司	备案	2026/7/30
57	佛山市立谦新能源科技有限公司1660千瓦分布式光伏发电项目	项目计划在广东省佛山市三水区白坭镇清塘、东岸村委会“大勒达”（土名）F4、F5、F7、F8屋面建设分布式光伏发电系统。组件采用2963块655Wp组件，安装面积约12000平方米。交流侧装机容量1660kW，直流侧装机容量1940.765kWp，年均发电量190万度。采用自发自用，余电上网模式。主要设备有光伏组件、组串式逆变器、支架系统、配电柜、直流线缆和交流线缆等。	585	佛山市立谦新能源科技有限公司	备案	2026/7/30

序号	项目名称	建设内容	总投资	建设单位	审批形式	审批时间
58	三水区乐平镇现代智慧农业发展示范区项目	本项目总占地面积约6645.61亩，以高标准农田改造、智慧渔业升级、现代农业设施提升为核心，打造集标准化种养、智慧农业示范、农文旅研学融合、人才孵化培育、闲置资源盘活、和美乡村风貌提升于一体的现代智慧农业示范产业园区。	47717	佛山市三水齐家湖投资发展有限公司	备案	2026/7/31
59	现代水产绿色养殖基地-大同湖片区	1、推进约544.72亩标准农田改造，将普通耕地提升为“田块平整、通水通路、地力提升、产量提高”的现代化良田，规划建设水稻种植基地（“菜-稻-菜”高效轮作区）。 2、开展约1555.05亩高标准鱼塘升级改造，重点实施池塘整治、进排水系统完善、尾水处理、管理设施配套及智慧渔业建设等核心工程，规划建设智慧渔业养殖基地。	4970	佛山市三水齐家湖投资发展有限公司	备案	2026/7/31
60	大湾区高端医疗器械国际物流园项目	本项致力于打造集智能仓储、高效分拨与数据驱动于一体的现代物流示范园区，将深度融合人工智能技术，构建以算法驱动的智能仓储管理系统、自动化分拣机器人及智慧调度平台。项目规划占地约206亩，总建筑面积10.59万平方米，其中智能厂房面积10.46万平方米，配套功能区0.13万平方米。整体建设分两期推进：一期建筑面积5.36万平方米（含500平方米配套商业），二期建筑面积5.23万平方米。园区采用单双层仓混合布局，首层与二层层高均为9米，标准层面积约5000平方米，结构设计上单层仓采用钢结构，双层仓采用首层混凝土+二层钢结构形式。	90000	佛山市三水乐鑫资本投资有限公司	备案	2026/7/31
61	三水区乐平镇礼运路光伏长廊项目	项目打造光伏一体化示范长廊，总长4.8公里，宽5米，高2.8米，顶部铺设8492块635Wp光伏板。项目总投资1650万元，采用“光伏+交通/园区”融合模式，长廊兼具遮阳避雨、景观美化与清洁能源发电功能，预计年均发电量约500万-550万度，所发绿电优先用于周边公共设施或并网消纳。项目可有效盘活线性空间资源，降低碳排放，打造可复制的城市零碳廊道样板，兼具科普展示与民生实用价值，建设周期约6个月。	1650	佛山市三水乐鑫资本投资有限公司	备案	2026/7/31

序号	项目名称	建设内容	总投资	建设单位	审批形式	审批时间
62	佛山市三水区文体旅人工智能示范应用项目	主要建设内容如下：1.规划建设200万平方米球类、轮滑、健身步道等体育设施，部署AI视觉识别系统，实现人流热力分析与安全预警；2.建设20万平方米滨水空间与文化广场，引入AI伴游大模型，提供多语种导览及非遗故事智能讲述；3.建设3处水上运动设施，全面部署AI防溺水系统；4.完善公园、步道、码头等有关设施。项目通过整合场景数据，构建区域级“文体旅智能体”，实现活动预约、客流疏导、商户联动的全域协同调度，形成“科技有温度、文化可感知、运动更安全”的智慧文旅示范场景。	50000	佛山市波子角投资有限公司	备案	2026/7/31
63	佛山市三水区白坭户外运动活力带建设项目	主要建设内容包括：沿骑行徒步动线建设户外运动服务中心3个、服务驿站4个；改造提升亲水沙滩及水上运动配套设施12万平方米，拓展桨板、船艇等项目空间；新建骑行步道、登山步道22公里；配套建设停车位约1500个、厕所20座。项目建成后将有效增加户外运动场地供给，满足群众多元化健身需求，构建布局均衡的“环两江”户外运动活力带。	28000	佛山市波子角投资有限公司	备案	2026/7/31
64	佛山市三水区白坭全民健身设施建设项目	主要建设内容如下：1、建设4块标准天然草足球场、8块篮球场、8块网球场、10块匹克球场（均含围网和灯光，无坐席）；2、铺设5公里山野健身步道及5000平方米户外运动场地（包括泵道、滑板、小轮车等）；3、配建800个停车位、10个便民服务站及10个厕所，完善给排水、道路、照明等基础设施。项目建成后将有效补齐基层体育设施短板，打造群众身边举步可就、功能复合的全民健身新空间，预计服务覆盖周边居民超10万人，形成便民惠民的镇域健身设施网络。	2800	佛山市波子角投资有限公司	备案	2026/7/31
65	白坭镇聚龙湾C区保障性租赁住房及社区服务中心建设项目	新建科创中心地块选址位于聚龙湾新型电力装备产业园C区核心腹地，占地面积38,000平方米，建筑面积38,000平方米，包括办公区2,000平方米、电力检测中心6,000平方米，配建停车场（停车位约200个，含人防应急车位），新建园区展厅面积为1250平方米，建设零碳展示中心，包含园区数字孪生大脑、南方电网绿智循环展示区、储能技术体验馆、电力科普教育基地。	24000	佛山市西江科创产业投资有限公司	备案	2026/7/31

序号	项目名称	建设内容	总投资	建设单位	审批形式	审批时间
66	白坭镇工业遗存活化与人居环境提升工程	项目占地6666平方米，对原有4幢旧建筑约3745平方米、空地4516平方米㎡，拟进行人居环境整治，对旧建筑改造，实施鸡陵涌5000平方米的范围内环境整治。	4500	佛山市西江科创产业投资有限公司	备案	2026/7/31
67	白坭镇聚龙湾C区老旧小区改造及便民服务设施建设项目	项目占地约12474平方米，总投资约1500万元，升级改造原有宿舍楼约6500平方米，新建邻里中心约4400平方米，配建停车场，设置停车位约90个。	1500	佛山市西江科创产业投资有限公司	备案	2026/7/31
68	白坭镇聚龙湾A区人才安居与综合服务设施建设项目	项目位于聚龙湾A区西北角，占地面积约10,667平方米（折合16亩），新建综合服务楼，总建筑面积1.1万平方米。配建相关公共服务设施和市政基础设施，配建停车场，设置停车位约80个（含充电车位约30个）。	6000	佛山市西江科创产业投资有限公司	备案	2026/7/31
69	佛山市三水区芦苞镇全域土地综合整治项目	项目拟对约1200亩耕地整理为高标准农田，将364亩鱼塘改造整理为高标准农田。集约流转约1200亩鱼塘土地，将鱼塘进行集约化改造。对独树岗长涡村19.37亩闲置低效建设用地进行整理。新建配套综合服务用房1976㎡，建设生态停车场80600㎡，配置60kW充电桩36个，以及停车场配套工程、管线及照明工程等。建设热水输送管7285m，泵房30㎡，以及配套蓄水池、道路等工程。对5000㎡粮仓进行改造加固，新建立体停车场11000㎡，改造地面停车场900㎡，配套2组480kW分体式超充系统。	26587	佛山市东河瑞丰土地管理有限公司	备案	2026/7/31
70	三水现代渔业科创中心及生态养殖示范基地项目	建设内容：围绕生态养殖、种苗繁育、加工增值、冷链物流、公共服务、尾水治理、产业总部等功能一体化布局，重点建设标准化生态养殖区（养殖鳜鱼、鲈鱼、草鱼、观赏鱼、黑鱼）1927.2亩、综合服务与渔业科研加工区24亩、智能化生态养殖示范区270亩、现代化渔业提质及育苗区30亩、尾水净化区155亩，同步实施鱼塘改造、管网道路、电力升级、智慧装备、环保治理与配套服务设施建设，打造集良种繁育、生态养殖、精深加工、冷链物流、检验检测、品牌展示、数字管控等于一体的现代化水产园区。	36000	佛山市三水区泰欣农业科技有限公司	备案	2026/7/31

序号	项目名称	建设内容	总投资	建设单位	审批形式	审批时间
71	大塘镇全域土地综合治理二期项目	项目总用地4727.89亩，统筹四大子项目协同建设。实施3858.45亩耕地恢复与整治，配套灌排及田间设施；建成8000㎡育种基地及9亩智能温室，年产种苗2000万株。改造31.97亩大塘圩河鲜街，植入民宿文创等业态；盘活邓塘洲120处闲置宅基地及600亩田地，发展农旅融合新业态。贯通育种、种植、流通、体验全产业链，推动三产融合，助力乡村振兴。	39628	广东省佛山市昌晟城市投资有限公司	备案	2026/7/31
72	佛山国家高新区云东海医药健康产业园建发智寓保障性住房建设项目	结合云东海医药健康产业园城市更新及产业配套升级需求，建设总建筑面积约10.65万平方米的保障性住房社区，包括4栋保障性住房、地上停车楼及配套设施。其中保障性住房建筑面积7.77万平方米，地上停车楼建筑面积1.54万平方米，其他配套设施建筑面积1.34万平方米。项目保障性住房配备单人间、一房一厅、两房一厅房型，项目建成后预计可为园区提供保障性租赁住房约1824套，解决园区约5300人的居住问题，有效补齐产业园区生活配套短板，以“产城融合”为导向推动产业片区功能更新。	49148	佛山建发乐云置业有限公司	备案	2026/7/31
73	佛山市阳旭新能源科技有限公司（金刚）20kW分布式光伏发电项目	佛山市阳旭新能源科技有限公司利用佛山市三水区芦苞镇公园北路二巷二号之3号建筑屋顶建设20kW分布式光伏发电项目，总装机容量合计22.63kW，拟采用730瓦单晶硅组件共31块，直流侧装机容量22.63KW和交流侧最大输出容量20kW，采用逆变器20千瓦一台，占建筑屋顶面积约为91.66平方米。采用全额上网模式，预计年均发电量约22630度。	10.18	佛山市阳旭新能源科技有限公司	备案	2026/7/31
74	佛山市禅曜新能源有限公司-佛山市三水顺联染整有限公司2240KW屋顶分布式光伏发电项目	本项目位于佛山市三水区白坭镇东岸村委会南社村“顺昌墩”，佛山市三水顺联染整有限公司屋顶，占用建筑物屋顶面积约11261平方米，采用665wp4036块、逆变器、并网柜等元器件进行建设。直流侧光伏装机容量为2683.94kWp，光伏交流测额定输出容量2240kW，采用“自发自用，余电上网”的发电模式。发电主要用于厂区空调、照明、日常生产等使用。	700	佛山市禅曜新能源有限公司	备案	2026/7/31